



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ ๖
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปา
และติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ ๖ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางสำหรับ โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ ๖ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรุทธิ นาคะพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ ๖ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ ๖ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตามรายการแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงกำหนด
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**
- (๑) สรุปลงการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
 - (๒) ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๔)
 - (๓) ข้อมูลประกอบประเมินราคากลาง
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายนามดังต่อไปนี้
- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| (๑) นายมาโนช กิ่งเลื่อน | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายภานุวัฒน์ สูงสุทธิ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๓) นายสุนธิกานต์ คงสง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง				
ประเภทงาน	งานก่อสร้าง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง				
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม	ปร.4/1	จำนวน	2	แผ่น	
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565				

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	216,676.82	1.3056	282,893.26	
รวมค่าก่อสร้าง				282,893.26	
สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน				ยอศสุทธิ	282,800.00
					**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 451/2565 สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายมานิช กิ่งเลี่ยน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ สูงสุทธิ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุนธิกานต์ คงสง)

แบบประเมินราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา(เออบาตาล) ม.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา(เออบาตาล) หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาไต่ะหมิง อำเภอมือเืองตรัง จังหวัดตรัง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่ะหมิง
 ประมาณโดย นายสุนธิกานต์ คงสง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานระบบประปา								
1.1	ย้ายถังแรงดัน 1,000 ลิตร	1.00	ถึง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	เกจ 0-7 บาร์	1.00	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
1.3	เพรชเจอร์ลิวซ์	1.00	อัน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.4	ไฟรวัสว 1/2 (ลิมิตลิวซ์)	1.00	อัน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.5	บอลวาล์วทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	อัน	980.00	980.00	-	-	980.00	
1.6	เข็ควาล์วทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	อัน	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
1.7	บอลวาล์วทองเหลือง 3 นิ้ว	5.00	อัน	2,300.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
1.8	น๊อปเปิลเหล็ก 2 นิ้ว	4.00	อัน	100.00	400.00	-	-	400.00	
1.9	ข้อลดกลมเหล็ก 3ลด2 นิ้ว	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
1.10	สามทาง พีวีซี 2 นิ้ว	2.00	อัน	50.00	100.00	-	-	100.00	
1.11	สามทาง พีวีซี 3 นิ้ว	5.00	อัน	150.00	750.00	-	-	750.00	
1.12	งอ 90 พีวีซี 2 นิ้ว	8.00	อัน	36.45	291.60	-	-	291.60	
1.13	งอ 90 พีวีซี 3 นิ้ว	9.00	อัน	78.00	702.00	-	-	702.00	
1.14	ทรายกรอง	10.00	กระสอบ	380.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
1.15	แท่นวางมอเตอร์ 2 แรงม้า	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.16	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว	7.00	ท่อน	212.15	1,485.05	-	-	1,485.05	
1.17	ท่อพีวีซี 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	465.42	465.42	-	-	465.42	
1.18	ค่าแรงติดตั้ง อุปกรณ์และระบบ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.19	โครงสร้างเหล็ก มุ่งหลังคา ติดตาข่ายรอบ ตา 2 นิ้ว ขนาด 3.8 ม. x 3.8 ม. สูง 2.2 ม.	31.77	ตรม.	1,300.00	41,301.00	-	-	41,301.00	
1.20	คอนกรีต คสล. ขนาด 4 ม. x 4 ม.หนา 0.1 ม. ยกไป	1.60	ลบ.ม.	1,800.00	2,880.00	450.00	720.00	3,600.00	
						รวมค่าวัสดุแรงงาน		83,775.07	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกมา								83,775.07	
2	งานพัฒนาบ่อบาดาล เดินท่อถึงเก็บน้ำ	1.00	บ่อ	-	-	10,000.00			10,000.00	
	ตั้งบ่อบาดาลเดิม									
	รายงานปริมาณน้ำในบ่อ									
2.2	ท่อพีวีซี 1.5 นิ้ว	10.00	ท่อน	134.58	1,345.80	-			1,345.80	
2.3	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว	45.00	ท่อน	212.15	9,546.75	-			9,546.75	
2.5	งอ 90 พีวีซี 2 นิ้ว	8.00	อื่น	36.45	291.60	-			291.60	
2.6	ท่อร้อยสายไฟ พีอี	180.00	เมตร	26.00	4,680.00	-			4,680.00	
2.7	สายไฟ วีซีที 3x4 มม.	180.00	เมตร	55.00	9,900.00	10.00		1,800.00	11,700.00	
2.8	งานชุด-ฝัง ท่อ	180.00	เมตร	-	-	23.82		4,287.60	4,287.60	
2.9	ฝังเก็บน้ำพีอี 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	5,500.00	11,000.00				11,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้า									
3.1	ตู้ควบคุม บังน้ำ	2.00	ตู้	10,000.00	20,000.00	-			20,000.00	
3.2	มอเตอร์สูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า (ทอยเชิง)	1.00	เครื่อง	25,500.00	25,500.00	-			25,500.00	
3.3	มอเตอร์สูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า (แบบสูบน้ำ)	1.00	เครื่อง	23,500.00	23,500.00	-			23,500.00	
3.4	ลูกลอยไฟฟ้า	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-			2,400.00	
3.5	สายเมน thw-a 1* 35 มม.	100.00	เมตร	21.50	2,150.00	-			2,150.00	
3.6	แร็ค 3 ช่อง	2.00	ชุด	350.00	700.00	-			700.00	
3.7	แผงกราวด์	1.00	แผง	350.00	350.00	-			350.00	
3.8	สายดิน thw 1*10 มม.	10.00	เมตร	45.00	450.00	-			450.00	
3.9	ค่าแรงติดตั้ง อุปกรณ์และระบบ	1.00	งาน	-	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
									216,676.82	

รวมค่าวัสดุ-แรงงาน