

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ครบชุดปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หนองยูง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

-โดยทำการจ่ายเพื่อเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด \varnothing 1.15 เมตร สูง 1.66 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 87,000.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายสมโชค คงแป้น

6.2 นายมานิช กิ่งเลียน

6.3 นายสมพงศ์ ทองมาก

ใบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท อาคาร

รายการประมาณการ โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ครบชุดปรับปรุงระบบประปา (หนองยูง) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาโตะหมิง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่/2559

ส่วน ก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---|----------|---|--------------------------|
| | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 1 | ปรับปรุงระบบประปา หนองยูง หมู่ที่ 3 | 66,774.83 | 1.3074 | 87,301.41 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0... % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0... % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7... % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....6... % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1 | | | 87,301.41 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 87,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค คงแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเสียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงศ์ ทองมาก)

บัญชีรายการประมาณการ โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับประปา (หนองยุ้ง) หมู่ที่ 3
รายการประมาณการ โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับประปา (หนองยุ้ง) หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต. นาโตะหมิง

แบบเลขที่ /2559

ส่วน กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| 1 | ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกรวย ขนาด ๑ 1.15 ม. | | | | | | | | |
| | สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน | 1 | จุด | 49,000.00 | 49,000.00 | - | - | 49,000.00 | |
| 2 | งานอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑ 3" | 1 | เส้น | 1,593.46 | 1,593.46 | - | - | 1,593.46 | |
| | - ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ 3" ชั้น 8.5 | 2 | เส้น | 387.85 | 775.70 | - | - | 775.70 | |
| | - ข้อต่ออีโบลท์เหล็กขนาด ๑ 3" | 1 | อัน | 150.00 | 150.00 | - | - | 150.00 | |
| | - ข้อต่อฉากเหล็กขนาด ๑ 3" | 5 | อัน | 280.13 | 1,400.65 | - | - | 1,400.65 | |
| | - ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ๑ 3" (เหล็ก) | 5 | ชุด | 1,651.65 | 8,258.25 | - | - | 8,258.25 | |
| | - ยูเนียนเหล็กขนาด ๑ 3" | 1 | อัน | 512.32 | 512.32 | - | - | 512.32 | |
| | - นินเปิดเหล็กขนาด ๑ 3" | 7 | อัน | 206.35 | 1,444.45 | - | - | 1,444.45 | |
| | - ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 80x80x80 มม. | 3 | อัน | 380.00 | 1,140.00 | - | - | 1,140.00 | |
| | - ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์ | 1 | งาน | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | (ตัวอักษร) | | | | | | 66,774.83 | (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) |

ใบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท อาคาร

รายการประมาณการ โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ครบชุดปรับปรุงระบบประปา (หนองยูง) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาโตะหมิง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ประมาณราคามาตร ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่/2559


ส่วน ก่อสร้าง


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง


ประมาณการโดย นายสมพงษ์ ทองมาก


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|
| | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 1 | ปรับปรุงระบบประปา หนองยูง หมู่ที่ 3 | 67,000.00 | 1.2708 | 85,143.60 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0... % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0... % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕... % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7... % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1 | | | 85,143.60 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 85,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |

ลงชื่อ  ประมาณการ
(นายสมพงษ์ ทองมาก)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายมานaix กิ่งเลี่ยน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสมชาย คงแป้น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายประสพ ทองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง