

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่5 บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ 1,4) ตำบลนาโตะหมิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,500,000 บาท ( ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

-โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำจำนวน 1หลัง,วางระบายน้ำ ,ป้ายการประปา,ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส,ประตูรั้ว,การประสานท่อระหว่างระบบ,การประทอภายในโรงสูบน้ำดิบ,ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 ชุด,การประสานระบบไฟฟ้าภายใน,ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน,ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด20ลบ/ชม,ถังน้ำใสขนาดบรรจุ100ลูกบาศก์เมตร ,ท่อถังสูงขนาดจุ45 ลบชม,ระบบท่อส่งน้ำดิบ,ระบบท่อจ่ายน้ำประปาและจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจำนวน 2ชุดจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีจำนวน 2ชุด,ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน,เครื่องมือประจำการประปา,เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ,สารส้ม ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 5,500,000 บาท ( ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ( แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ( แบบ ปร.5 )

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายสมโชค คงแป้น

6.2 นายมาโนช กิ่งเลียน

6.3 นายสมพงษ์ ทองมาก



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ที่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ที่ ๕๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๑,๔) ตำบลนาโตะหมิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน เป็นงบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสมโชค คงแป้น)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายมานิช กิ่งเลียน)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสมพงศ์ ทองมาก)

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นายประสพ ทองย่อย)


นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
 ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ 1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธ.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,364,149	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	159,023	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	5,523,172	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	5,500,000	
ตัวอักษร	(เงินห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้  
 และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายสมโชค คงแป้น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายมานaix กิ่งเลื่อน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายสมพงศ์ ทองมาก)




## สรุปค่าคุณลักษณะจัดซื้อ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก		
เจ้าของอาคาร			
สถานที่ก่อสร้าง	๕		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	หน้า	
ประมาณราคาเมื่อ ๖.ค. 59			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบ จำนวน 2 ชุด	46,920	1.07	50,204	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด	58,200	1.07	62,274	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	20,900	1.07	22,363	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800	1.07	9,416	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066	
6	สารส้ม	10,000	1.07	10,700	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			159,023	
	คิดเป็นเงิน ประมาณการ			159,023	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบสามบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้  
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสมโชค คงแป้น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายมานaix กิ่งเสียน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสมพงศ์ ทองมาก)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง	
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ต.นาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๒๕.๓. 59	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	97,750	1.3013	127,202	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	18,160	1.3013	23,632	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921002	3,820	1.3013	4,971	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,570	1.3013	8,550	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 911006,921006	44,556	1.3013	57,981	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	138,430	1.3013	180,139	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	50,350	1.3013	65,520	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	50,350	1.3013	65,520	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	13,500	1.3013	17,568	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	18,200	1.3013	23,684	
	1.11 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	17,400	1.3013	22,643	
	1.12 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๑๐๐๐/ชม.แบบเลขที่ 1141020	1,003,070	1.3013	1,305,295	
	1.13 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	446,470	1.3013	580,991	
	1.14 หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045	725,480	1.3013	944,067	
	1.15 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	113,800	1.3013	148,088	
	1.16 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	1,374,240	1.3013	1,788,299	
	<b>เงินไป</b>				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>4,122,146</b>	<b>1.3013</b>	<b>5,364,149</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณการ</b>			<b>5,364,000</b>	
	(ตัวอักษร)				(เงินห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้  
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค คงแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานช กิ่งเสียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงศ์ ทองมาก)