



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ที่ -

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ที่ ๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคาก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เหลือจากผู้รับจ้างรายเดิม ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

บัดนี้ คณะกรรมการประมาณราคาก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เหลือจากผู้รับจ้างรายเดิม ดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเฉพาะส่วนที่เหลือจากผู้รับจ้างรายเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน เป็นงบประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค คงแช่ข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเลียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงศ์ ทองมาก)

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประสพ ทองย้อย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ปจ.5

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

แบบเลขที่

/2557

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	1,908,362.33	1.3036	2,487,741.13	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,490,741.13	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,490,000.00	
	(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค คงเป็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเลียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงศ์ ทองมาก)

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง


ประมาณราคา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดใหม่	3,520.00	ตร.ม.	-	-	1.29	4,540.80	4,540.80	
2	งานดินถม (แน่น)	445.00	ลบ.ม.	225.00	100,125.00	-	-	100,125.00	
3	หินเกล็ด	34.00	ลบ.ม.	188.47	6,407.98	99.00	3,366.00	9,773.98	
	งานโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานปรับแต่งขอบผิวคานคอนกรีต	170.00	ตร.ม.	50.00	8,500.00	115.00	19,550.00	28,050.00	
5	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
	งานโครงหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผ่นเมทัลชีด	10.00	ตร.ม.	165.00	1,650.00	80.00	800.00	2,450.00	
7	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	393.93	1,969.65	146.00	730.00	2,699.65	
8	เหล็กกล่อง 25.4 x75 มม.หนา 2.3มม.	9.00	ท่อน	78.00	702.00	60.00	540.00	1,242.00	
9	ประตูปูตบอล	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานพื้นและผนัง	-	-	-	-	-	-	-	
10	หญ้าเทียมพร้อมดีเส้น	1,104.00	ตร.ม.	950.00	1,048,800.00	-	-	1,048,800.00	
11	หินเกล็ด3/8" หนา 8 ซม.	88.00	ลบ.ม.	188.47	16,585.36	99.00	8,712.00	25,297.36	
12	หินฝุ่น หนา 2 ซม.	22.00	ลบ.ม.	188.47	4,146.34	99.00	2,178.00	6,324.34	
13	พื้นที่หยาบ	24.00	ตร.ม.	70.00	1,680.00	61.00	1,464.00	3,144.00	
14	แผ่น Geotextile	1,104.00	ตร.ม.	52.50	57,960.00	-	-	57,960.00	
15	กระเบื้องพื้นขนาด 8" * 8"	60.00	ตร.ม.	181.78	10,906.80	158.00	9,480.00	20,386.80	
16	กระเบื้องบุผนังขนาด 8" * 8"	55.00	ตร.ม.	168.23	9,252.65	158.00	8,690.00	17,942.65	
17	ไม้ระแนง 0.10x0.08 ซม.	7.50	ตร.ม.	780.00	5,850.00	112.00	840.00	6,690.00	
	งานประตู+หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	-	0	-	-	-	-	-	
18	ป1 ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	2,500.00	2,500.00	22,000.00	
19	ป2 บานเดี่ยวไม้อัดกันน้ำ	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	180.00	360.00	4,060.00	
20	ป3 บานอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	160.00	480.00	7,680.00	
21	ป4 บานเลื่อนกระจกฝ้า วงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,500.00	2,500.00	17,000.00	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
	งานสุขภัณฑ์	-		-	-	-	-	-	
22	โถส้วมนั่งยองมีแท่นแบบราดน้ำ	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	150.00	300.00	2,400.00	
23	โถส้วมแบบนั่งราบแบบชักโครก	2.00	ชุด	3,490.00	6,980.00	450.00	900.00	7,880.00	
24	กระจกเงา	3.00	ชุด	680.00	2,040.00	70.00	210.00	2,250.00	
25	อ่างล้างหน้าฝัง + ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	1,074.77	3,224.31	450.00	1,350.00	4,574.31	
26	ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	86.45	345.80	25.00	100.00	445.80	
27	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	35.00	140.00	1,140.00	
28	รูตะแกรงระบายน้ำ	4.00	ชุด	75.00	300.00	475.00	1,900.00	2,200.00	
29	ราวเหล็กกันลื่นสแตนเลส	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	งานไฟฟ้า	-		-	-	-	-	-	
30	สายเมนภายนอกอาคาร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
31	โคมฟลูออเรสเซนต์เซตกล่องเหล็กพับ 1*36W	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
32	โคมฟลูออเรสเซนต์เซตกล่องเหล็กพับ 1*18W	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	115.00	460.00	1,460.00	
33	โคมไฟส่องสนาม LED 200 W	4.00	ชุด	5,600.00	22,400.00	2,000.00	8,000.00	30,400.00	
34	สวิทช์ไฟ	6.00	ชุด	65.00	390.00	30.00	180.00	570.00	
35	ตัวรับคู่แบบมีกราวด์	2.00	ชุด	85.00	170.00	30.00	60.00	230.00	
36	แผงควบคุมไฟ แบบ 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
37	สายไฟ NYY 2X4 SQ.MM	150.00	เมตร	160.00	24,000.00	14.00	2,100.00	26,100.00	
38	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร	60.00	เมตร	55.00	3,300.00	7.00	420.00	3,720.00	
39	เสาไฟฟ้า สูง 12.00 เมตร	16.00	ต้น	6,347.69	101,563.04	300.00	4,800.00	106,363.04	
40	ฉนวนตาข่ายพร้อมลวดสกริง	1,420.00	ตร.ม.	60.00	85,200.00	10.00	14,200.00	99,400.00	
	งานประปาและท่อระบายน้ำ	-		-	-	-	-	-	
41	ท่อพีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	49.53	495.30	100.00	1,000.00	1,495.30	
42	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	39.25	157.00	100.00	400.00	557.00	
43	ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	598.13	2,392.52	216.00	864.00	3,256.52	
44	ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	168.22	672.88	100.00	400.00	1,072.88	
45	ท่อ perforated ขนาด 4 นิ้ว	242.00	เมตร	362.54	87,734.68	-	-	87,734.68	
46	ท่อ weho Duo ขนาด 6 นิ้ว	105.00	เมตร	500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
47	ค่าแรงเดินท่อน้ำใช้ - น้ำทิ้งติดต่อกจุด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
	ของเครื่องสุขภัณฑ์ (เหมาจ่าย)	-		-	-	-	-	-	
48	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
	งานทาสี	-		-	-		-	-	
49	ทาสีภายนอก	40.00	ตร.ม.	42.00	1,680.00	34.00	1,360.00	3,040.00	
50	ทาสีภายใน	40.00	ตร.ม.	38.00	1,520.00	30.00	1,200.00	2,720.00	
51	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	140.00	700.00	38.00	190.00	890.00	
	งานอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
52	ท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 5	4.00	ท่อน	598.13	2,392.52	500.00	2,000.00	4,392.52	
53	หินปูน หนา 5 ซม.	132.00	ลบ.ม.	188.47	24,878.04	99.00	13,068.00	37,946.04	
54	งานก่ออิฐบล็อก	14.80	ตร.ม.	110.00	1,628.00	80.00	1,184.00	2,812.00	
รวม								1,908,362.33	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมโชค คงแน่น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมานอย กิ่งเลียน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสมพงศ์ ทองมาก)