

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการก่อสร้างขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 77,000.-บาท (- เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยทำการก่อสร้างเพื่อก่อสร้างขยายท่อระบบจำหน่ายประปาโดยทำการขุดดินวางท่อระบบประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ระยะทาง ๗๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโตะหมิง กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 82,000.-บาท (- แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมโชค คงแป้น ประธานกรรมการ

6.2 นายมาโนช กิ่งเลื่อน กรรมการ

6.3 นายสมพงษ์ ทองมาก กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ที่ -

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ ๗๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน เป็นงบประมาณ ๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค คงแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเลียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงศ์ ทองมาก)

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประสพ ทองย่อย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ใบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ประเภท อาคาร

รายการประมาณการ โครงการขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโตะหมิง

ประมาณราคาตาม พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย นายสมพงศ์ ทองมาก

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

แบบเลขที่

...../๒๕๕๙

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง


เมื่อวันที่

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
๑	ขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๓	๖๒,๘๓๘.๙๓	๑.๓๐๗๔	๘๒,๑๕๕.๖๒	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑			๘๒,๑๕๕.๖๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				

(แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสมโชค คงแก่น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายมานิช กิ่งเลียน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสมพงศ์ ทองมาก)

## บัญชีรายการประมาณการ โครงการขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๓

รายการประมาณการ โครงการขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๓  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต. นาโต๊ะหมิง  
แบบเลขที่ /๒๕๕๔  
ประมาณการโดย นายสมพงศ์ ทองมาก

ปริมาณงาน ๗๒๐ เมตร  
ส่วน กองช่าง  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง  
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ขุดดินพร้อมวางท่อประปา ๒ นิ้ว	๗๒๐.๐๐	เมตร	-	-	๕๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	
๒	ท่อ PVC ๒" ชั้น ๘.๕	๑๘๐.๐๐	เส้น	๑๘๕.๐๕	๓๓,๓๐๙.๐๐	-	-	๓๓,๓๐๙.๐๐	
๓	กาวประสานท่อ ๕๐๐ กรัม	๒.๐๐	กป.	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	-	-	๖๔๐.๐๐	
๔	สามทาง PVC ๒"	๑.๐๐	ตัว	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	-	-	๓๑.๐๐	
๕	ต่อตรง PVC ๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๗.๗๖	๑๗.๗๖	-	-	๑๗.๗๖	
๖	ข้องอ PVC ๒"	๑.๐๐	ตัว	๒๖.๑๗	๒๖.๑๗	-	-	๒๖.๑๗	
๗	ฝาครอบ PVC ๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	-	-	๑๕.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	(ตัวอักษร)		(หกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)				๖๒,๘๓๘.๙๓	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างนี้  
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค คงแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานิช กิ่งเลียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงศ์ ทองมาก)